


CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII
ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM
NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM
NE-012-1999:

ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SRI42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A }32,5
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	P8 ¹⁰	—
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	—

PROFIL TRANSVERSAL TIP II SCARA 1:50



SISTEM RUTIER NOU

4 cm - strat de uzura din BA 16 rul 50/70
6 cm - strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70
25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat
30 cm - fundatie inferioara din balast
15 cm - strat de forma din materiale granulare

SISTEM RUTIER NOU - PARCARE


8 cm - dale din beton inierbate
5 cm - nisip
25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat
30 cm - fundatie inferioara din balast
15 cm - strat de forma din materiale granulare

DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20

Bordura prefabricata 20x25
Conform SR EN 1340:2004

Fundatie Beton C16/20




DETALIU BORDURA 10X15cm

SC. 1:20

Bordura prefabricata 10x15
Conform SR EN 1340:2004


Fundatie Beton C16/20



© Acest document este proprietatea intelectuală a MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acesteia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta:

Referat/Expertiza Nr/ Data



**MOBIUS DESIGN BIROU DE
ARHITECTURA S.R.L.**

E-MAIL: office@mobiusedesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158

BENEFICIARUL INVESTITIEI:

U.A.T. SLOBOZIA

ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomita

Telefon: (+40) 243 231 401

Fax: (+40) 243 212 149

E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro

Specificatie

Nume

Semnatura

Scara:

Sef proiect

arh. Mali Vald Andrei

Proiectat

ing. Raul PUSCA

Desenat

ing. Raul PUSCA

Data:

NOIEMBRIE

2022

DENUMIRE PROIECT:

**"REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL
SLOBOZIA , 2A"**

AMPLASAMENT: Strada Razaoare, NC 37622, mun. Slobozia,
jud. Ialomita

TITLU PLANSĂ :

PROFIL TRANSVERSAL TIP II

Proiect nr.:

14 / 2022

Faza:

S.F.

Planșa nr.:

PTT - 002