


PROFIL TRANSVERSAL TIP V  
SCARA 1:50




SISTEM RUTIER NOU


- 4 cm - strat de uzura din BA 16 rul 50/70
- 6 cm - strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70
- 25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat
- 30 cm - fundatie inferioara din balast
- 15 cm - strat de forma din materiale granulare

CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-1999:		
ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SR42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	P8 <sup>10</sup>	—
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	—


DETALIU BORDURA 20X25cm  
SC. 1:20



DETALIU BORDURA 10X15cm  
SC. 1:20



© Acest document este proprietatea intelectuală a MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acesteia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta: .....				Referat/Expertiza Nr ...../ Data .....	
 <b>MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.</b> E-MAIL: office@mobiusedesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158				<b>BENEFICIARUL INVESTITIEI:</b> <b>U.A.T. SLOBOZIA</b> ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomita Telefon: (+40) 243 231 401 Fax: (+40) 243 212 149 E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro	
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	DENUMIRE PROIECT:	Proiect nr.:
			1:20/1:50	"REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA, 2A"	14 / 2022
Sef proiect	arh. Mali Vald Andrei			AMPLASAMENT: Strada Razaoare, NC 37622, mun. Slobozia, jud. Ialomita	Faza: S.F.
Proiectat	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>	Data: NOIEMBRIE 2022	TITLU PLANSA:	Planşa nr.:
Desenat	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>		PROFIL TRANSVERSAL TIP IV	PTT - 004