


PROFIL TRANSVERSAL TIP VI

SCARA 1:50



SISTEM RUTIER TROTUAR

4 cm - strat de uzura din BA 8 rul 50/70
10 cm - strat de beton de ciment C12/15
10 cm - strat de balast

SISTEM RUTIER NOU

4 cm - strat de uzura din BA 16 rul 50/70
6 cm - strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70
25 cm - fundatie superioara din balast stabilizat
30 cm - fundatie inferioara din balast
15 cm - strat de forma din materiale granulare


CERINTE PENTRU ASIGURAREA DURABILITATII ELEMENTELOR PREFABRICATE DIN BETON CONFORM NE-013-2002 SAU A LUCRARILOR DIN BETON CONFORM NE-012-1999:		
ELEMENT PREFABRICAT SAU LUCRARE DIN BETON	BORDURI	FUNDATIE BORDURI
CLASA DE REZISTENTA A BETONULUI	C 30/37	C 16/20
CLASA DE EXPUNERE	XF2	XC2
TIPUL CIMENTULUI	II/A-S42,5;I42,5; SR42,5; HI42,5	II/B;II/A;III/A IV/A;V/A }32,5
GRADUL DE IMPERMEABILITATE(min)	P8 ¹⁰	—
GRADUL DE GELIVITATE(min)	G100	—

DETALIU BORDURA 20X25cm

SC. 1:20

Bordura prefabricata 20x25
Conform SR EN 1340:2004

Fundatie Beton C16/20




DETALIU BORDURA 10X15cm


SC. 1:20

Bordura prefabricata 10x15
Conform SR EN 1340:2004

Fundatie Beton C16/20



© Acest document este proprietatea intelectuală a MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. și nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fără autorizarea expresă și scrisă a acesteia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele în original.

Verificator/Expert:.....Semnatura:.....Cerinta:				Referat/Expertiza Nr/ Data	
<div><div>MOBIUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. E-MAIL: office@mobiusedesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158</div></div>				BENEFICIARUL INVESTITIEI: U.A.T. SLOBOZIA ADRESA: Strada Episcopiei 1, 920023, municipiul Slobozia, judet Ialomita Telefon: (+40) 243 231 401 Fax: (+40) 243 212 149 E-MAIL: office@municipiulslobozia.ro	
<u>Specificatie</u>	<u>Nume</u>	<u>Semnatura</u>	<u>Scara:</u>	<u>DENUMIRE PROIECT:</u> "REALIZARE PARCARE PUBLICA, STR. RAZOARE, MUNICIPIUL SLOBOZIA , 2A"	<u>Proiect nr.:</u> 14 / 2022
<u>Sef proiect</u>	arh. Mali Vald Andrei		1:20 / 1:50	<u>AMPLASAMENT:</u> Strada Razaoare, NC 37622, mun. Slobozia, jud. Ialomita	<u>Faza:</u> S.F.
<u>Proiectat</u>	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>	<u>Data:</u> NOIEMBRIE 2022	<u>TITLU PLANSA :</u> PROFIL TRANSVERSAL TIP IV	<u>Planşa nr.:</u> PTT - 004
<u>Desenat</u>	ing. Raul PUSCA	<i>Pusca</i>			