


ACCES STR. VANATORI





LEGENDA INSTALATII SANITARE	
SIMBOL	DENUMIRE
	CONDUCTA PRINCIPALA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD Ø90 mm
	CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA PE-HD Ø25 mm
	TEAVA PICURATOARE DE 17 mm
	ELECTROVANA MASTER ØV Ø1 1/2"
	ELECTROVANA DE ZONA ØV Ø1"

NOTA

- La execuția instalațiilor sanitare se vor respecta prevederile normativului SR 1015 și a tuturor standardelor conexe.
- La montajul mobilierului sanitar se vor respecta instrucțiunile producătorului.
- În timpul execuției, toate conductele de scurgere se vor proteja cu capace de protecție.
- Nu se admite folosirea rigipos și a nerezistenților dulăi pe orizontală.
- Pentru evitarea schimbărilor bruște de direcție, curbile la 90° se vor realiza din 2 coturi la 45°.
- Se vor respecta pantele normale de scurgere.
- Prezentul plan se va citi împreună cu planul general de amenajare.
- La realizarea lucrărilor, executantul are obligația de a verifica cotele proiectate ale conductelor de canalizare, pentru traseele de canalizare, cotele de racordare a conductelor sunt raportate la generația inferioară a nivelului, pentru pante se admit abateri limită de ± 1 mm pentru cote ≤ 50 mm.
- Înainte de efectuarea umpluturilor, se vor verifica cotele realizate, pantele și aliniamentele.
- Traseele de canalizare se execuția corespunzător cu celele rețele de instalații din incintă.
- Condițiile de alimentare cu apă pentru instalațiile de rigip de poză și de poză la o adâncime de 30-40 cm.
- Conducția de branșament la rețeaua publică de alimentare cu apă se va realiza sub adâncimea de îngheț (0.75 m față de cota terenului amenajat, cf. S.A. 004).

NOTE:

- Pentru toate articolele, executantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea în opera și funcționarea (inclusiv toate materialele și piesele secundare necesare punerii în opera), compoziția, testarea / probarea, agrementarea (dacă este cazul), protecția corespunzătoare anti-corozivă, garanția de produs.
- Orică modificare a termenilor de referință în momentul elaborării documentelor poate conduce la modificarea dimensiunilor elementelor componente ale clădirilor și a consumurilor de materiale.
- Materialele și echipamentele se vor alege în concordanță cu specificul beneficiarului și al proiectului pus la dispoziție (atât piesele scrise cât și cele desenate).
- Executantul va ține cont în oferta sa de abaterile de execuție și condițiile meteo din amplasament aferente perioadelor de execuție respective. Costurile vor fi estimate în consecință.
- Executantul are obligația de a verifica toate cantitățile corespunzătoare articolelor și de a semnaliza orice neconcordanță potențială.
- Executantul are obligația să includă în stăruință la foc a golurilor pentru traseele de instalații ce străpung elemente rezistente la foc (planșee, pereți).
- Executantul va bugeta în prețul conductelor și eventualele strângeri necesare în pereții de beton / caramida / gips carton cu dimensiunile respective.



© Acest document este proprietatea intelectuală a MOBILUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L. și nu poate fi folosit, transmis sau reproducă total sau parțial, fără autorizarea prealabilă și scrisă a acestuia. Utilizarea sa trebuie să fie conform celei pentru care a fost elaborat. Documentul este valabil numai cu semnăturile și stampilele originale.

Verificator/Expert: _____ Semnatura: _____ Cerința: _____ Referat/Experiența Nr. _____ / Data _____

MOBILUS DESIGN BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.		BIOGRAFIA INVESTITORULUI	
U.A.T. BLODZIA		U.A.T. BLODZIA	
ARHITECTURA S.R.L.		BLODZIA, LOT 1	
E-MAIL: office@mobildesign.ro; PHONE: +40 21 371 5158		ADRESA: Strada Episcopiei 1, 000221, municipiul Sibiu, județul Sibiu	
M D B A		Tel: +40 243 212 148	
		Fax: +40 243 212 148	
		E-MAIL: office@mobildesign.ro	

SPECIFICAȚII		DENUMIRE PROIECT		PROIECT	
Nume	Semnatura	Scara	1:100	PROIECT	13/2022
Definitiv	Ing. Vlad Andrei MAJ	AMPLASAMENT		PROIECT	5/2
Proiectat	Ing. Liviu Miron	TITLUL PLANȘII		PROIECT	15210-100
Desenat	Ing. Liviu Miron	PLAN REȚELE EXTERIOARE		PROIECT	15210-100
		RIGIDITATE			