



LEGENDA:

- Retea de canalizare menajera proiectata
- Camin de canalizare
- Sens de curgere
- Retea de canalizare menajera existenta
- Retea de refulare canalizare menajera

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
SLO. 321A
ANEXA
LA
CERTIFICATUL DE URBANISM
Nr. din 20.07.2013
Nr. 20.07.2013

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR A EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU HG NR. 925/1995, COMPLETAT CU ORDINUL M.L.P.T.L. NR.777/N2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CERINTELE A11 (A1), B9 si I.8. CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARILOR ASIGURANDUSE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT:
ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Proiect: Actualizare PT si AI pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera al pluviale in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia
Pr. nr. 500/2013
Indicativ 74-PT-DE-AT-15-2013

PLAN DE SITUATIE
Retea canalizare menajera
(zona Supermarket KAUFELD)
ZONA INDUSTRIALA VEST

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

- NOTA:**
- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente.Sapatura de sondaj se face in prezenta delinitorilor de retele editate subterane;
 - Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
 - Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiniri;
 - Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip), compactat la 95% Proctor;
 - Umplutura cu pamanat a transeii se va face cu pamant curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
 - Deasupra generatoarelor superioare a conductei, la o distanta de 50cm, se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
 - Eventualele neconcordanțe care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispoziti de santier;
 - Construcțiile rețelei de canalizare va chema la santier proiectantul lucrarilor de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordanțe între cotele din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de intalnirea pe santier.