


Filatura

restaurant Yoo-Hoo

OYL company
Service



LEGENDA:

- — — — — Retea de canalizare menajera proiectata
- Camin de canalizare
- ➔ Sens de curgere

VERIFICATOR PROIECTE

ROMANIA

ING. GHEORGHE CONSTANTIN

AR. 4328

VERIFICATOR PROIECTE

ROMANIA

ING. RUSU GH. GHEORGHE

AR. 4328

VERIFICATOR PROIECTE

ROMANIA

ING. RUSU GH. GHEORGHE

AR. 4328

JUDETUL IALOMITA

PRIMARIA MUNICIPIULUI

SIG. 027A

ANEXA LA

CERTIFICATUL DE URBANISM

NR. 1001/2013

Art. 22, pct. 2

Aspect sef.

IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUTIEI LUCRARIILOR DE CONSTRUCTII APROBAT CU NR. 925 / 1996, COMPLETAT CU ORDINUL ML.P.T.L. NR. 777/2003, VERIFICAREA PROIECTELOR SE EFECTUEAZA PENTRU CATEGORIILE AT (A1), B9 SI IC. CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA, CALITATEA LUCRARIILOR ASIGURANDU-SE DUPA MODELUL 3.

PROIECTANT:

ECOTERRA S.R.L. BUCURESTI

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Proiect: Actualizare PT si AI pentru Extindere si reabilitare sistem de canalizare menajera si pluviala in cartierul Zona Industriala Vest - Municipiul Slobozia

Pr. nr. 500/2013

Indicativ 74-PT-DE-AT-15-2013

PLAN DE SITUATIE

Retea canalizare menajera

DN 2A

ZONA INDUSTRIALA VEST

Proiectat

Ing. Stefan GIGORAS BEBESCU

Desenat

Ing. Stefan GIGORAS BEBESCU

Verificat

Ing. Constantin POPESCU

Seif proiect

Ing. Constantin POPESCU

Numele:

Ing. Stefan GIGORAS BEBESCU

data:

12.2013

scara:

1:500

faza:

PT+DE

SE VOR RESPECTA IN MOD OBLIGATORIU DE CATRE "CONSTRUCTOR" NORMELE SI LEGISLATIA DE PROTECTIA MUNCII IN VIGOARE

- NOTA:
- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, pentru pozarea retelei de canalizare se vor executa sapaturi de sondaj pentru depistarea conductelor si cablurilor existente. Sapatura de sondaj se face in prezenta detinatorilor de retele edilitare subterane;
 - Planul de situatie se citeste impreuna cu profilul longitudinal;
 - Transeea in care se vor monta conductele de canalizare va fi executata cu sprijiniri;
 - Pozarea conductelor de canalizare se va face pe un pat de nisip fiind apoi inglobata intr-un material granular (nisip) compactat la 95% Proctor;
 - Umplutura cu pamanat a transeii se va face cu pamanat curat in straturi de 20 cm, compactate 98% Proctor;
 - Deasupra generatoarei superioare a conductei, la o distanta de 50cm, se va poza grila de avertizare din folie de polietilena mare pentru canalizare;
 - Eventualele neconcordante care pot exista intre situatia proiectata si cea existenta pe teren, vor fi rezolvate de la caz la caz, in timpul executiei lucrarilor prin dispozitii de santier;
 - Constructorul retelei de canalizare va chema la santier proiectantul lucrarilor de cate ori este nevoie, in caz ca exista neconcordante intre cotele din proiect si cele din teren. Mentionam ca anuntarea proiectantului se va face cu minim 3 zile lucratoare inainte de intrarea pe santier.