



**NOTA**  
 Eventualele intersecții se vor soluționa conform SR 6591/97, și a condițiilor impuse de beneficiarii gospodăriilor subterane :

\*Norme Tehnice pentru proiectarea execuția și exploatarea sistemelor de gaze naturale /2018- aprobat cu ord.Nr.89/10 mai 2018,art.82.  
 \*Intersecțiile traseelor de distribuție a gazelor naturale cu traseele altor instalații și construcții subterane sau suprațere se face cu avizul unităților deținătoare și se realizează astfel:  
 a) perpendicular pe axul instalației sau lucrării traversate;  
 b) la cel puțin 200 mm deasupra celorlalte instalații.

\*Conducța de rețulare va subtraversa liniile electrice subterane ( LES), și canalizările telefonice , la o distanță de minim 250 mm de generatoarea inferioara a acestora

\*In zona intersecțiilor cu gospodăriile subterane , executarea sapturii se va face manual și vor fi executate în tranșee.

\* **MASURI PRIVIND SIGURANȚA CIRCULAȚIEI**  
 Pe perioada execuției lucrărilor beneficiarului și constructorului vor urmări ca:  
 -locurile vor fi semnalizate corespunzător atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte  
 -reparații vor fi realizate de către personal instruit, autorizat pentru lucrări de acest gen  
 -societatea contractantă va executa lucrările sub supravegherea unui responsabil tehnic cu execuția, olistat  
 -se va asigura condiții pentru accesul neîntrerupt al auto și pietonilor în zona  
 -circulația rutieră se va restricționa.  
 Se vor monta :  
 -Indicatoare de semnalizare lucrări -drum în lucru  
 -Indicatoare de limitare viteză =viteză maximă 40 km/ora.  
 -Indicatoare Acces Interzis în zona cu excepția -riveranilor

- LEGENDA:**
- Colector canalizare menajera existent
  - Colector canalizare pluviala existent
  - Conducța distribuite gaze existenta
  - Rețea distribuție apă existenta
  - Conducța rețulare propusa - teava PE/100 SDR26 Pn6 Ø600x30,6mm

|  |                       |                       |         |   |
|--|-----------------------|-----------------------|---------|---|
| VERIFICATOR EXPERT                         | NUME                  | SEMNATURA             | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR.DATA                         |
| S.C. PROCVIL S.R.L.<br>Nr. RC-371/467/1996 | NUME                  | SEMNATURA             |         |   |
| SEF PROIECT                                | Șng. Anghel Costel    | Șng. Anghel Costel    |         |   |
| PROIECTAT                                  | Șng. Anghel Costel    | Șng. Anghel Costel    |         |   |
| DESEINAT                                   | Th. Ivanovici Florina | Th. Ivanovici Florina |         |   |
|  |                       |                       |         | Beneficiar: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA JUD. IALOMITA |
|  |                       |                       |         | Titlu proiect: DEVERE CONDUCTA DE REȚULARE        |
|  |                       |                       |         | Titlu autorizatie: DEVERE CONDUCTA DE REȚULARE    |
|  |                       |                       |         | Titlu autorizatie: DEVERE CONDUCTA DE REȚULARE    |
|  |                       |                       |         | Planșă nr. H 02                                   |

